

防衛省防衛研究所仕様書

件名	宿舎修繕作業	作成者	企画部総務課
<p>1 適用範囲</p>			
<p>この仕様書は、防衛省防衛研究所が管理する公務員宿舎の退去に伴う修繕作業（以下「本作業」という。）について規定する。</p>			
<p>2 作業に関する要求</p>			
<p>(1) 概要</p>			
<p>本作業は、防衛省東山宿舎D棟808号室の退去に伴う経年劣化箇所の修繕を行うものである。</p>			
<p>(2) 作業実施場所</p>			
<p>東京都目黒区東山2-22</p>			
<p>防衛省東山宿舎D棟808号室（間取りは別図のとおり）</p>			
<p>(3) 作業概要</p>			
<p>本作業は、居室内整備を行うものである。</p>			
<p>(4) 作業内容</p>			
<p>防衛省東山宿舎D棟808号室に関して</p>			
<p>(ア) 壁（約50平米）を塗装すること。塗装色等の細かな指定は官側と協議の上決定する。</p>			
<p>(イ) 床フローリング（約40平米）を交換する事。床材は合板、厚さ12mm、303×1818mmで4枚割りとする</p>			
<p>(ウ) トイレ・洗面所の床クッションフロア（約5平米）を交換すること。クッションフロア材質はポリ塩化ビニール樹脂で弾力、断熱、遮音性能を持つものとする。</p>			
<p>(エ) 和室畳を交換する事。畳は6枚、なお新規製作の畳表はJAS（日本農林規格）1等相当のものとする。</p>			
<p>(オ) 襖を貼替る事。襖は片面4枚、巾136cm×丈240cmで巾広無地糸なしの物とする。</p>			
<p>(カ) 押入襖を貼替る事。押入襖は片面2枚、巾136cm×丈240cmで巾広無地糸なしの物とする。</p>			
<p>(キ) 天袋を貼替る事。天袋は3枚、巾136cm×丈70cmで無地糸なしの物とする。</p>			
<p>(ク) 押入に雲華紙を貼替る事。押入雲華紙は2枚、巾136cm×丈240cm巾広無地糸なしの物とする。</p>			
<p>(ケ) 天井クロス（約60平米）を貼替る事。天井クロスは塩化ビニール樹脂製で防カビ性能を持つものとする。</p>			
<p>3 納期</p>			
<p>令和5年3月31日</p>			
<p>4 検査</p>			
<p>第2項について、作業報告書により検査を実施する。</p>			
<p>5 その他の指示</p>			
<p>(1) 作業日程</p>			
<p>契約相手方は、作業日程について事前に官側と調整するものとする。</p>			

(2) 本作業に必要な資材・機材及び消耗品は、契約相手方が準備するものとする。

(3) 発生材の処置

本作業によって生じた発生材は、契約相手方の責任において廃棄するものとする。

(4) 安全管理等

本作業を実施するにあたり、既存の施設・設備及び物品等（以下「既存物」という。）を保護するため、養生等の必要な措置を講ずるとともに、周辺の安全管理に十分留意するものとする。なお、既存物を破損した場合は、速やかに官側に報告の上、契約相手方の責任において原状に復するものとする。

(5) 提出書類

契約相手方は、作業報告書（写真を含む。）1部を検査実施前に官側に提出するものとする。

(6) 仕様書の疑義

本仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官側と協議するものとする。

C規格 C-1タイプ

